

Module 1

CORRIGÉS

Les acteurs du projet

Table des matières

Corrigés, Module 1 : Les acteurs du projet	3
Corrigé 1.1 : qui fait quoi	3
Corrigé 1.2 : organigramme A	4
Corrigé 1.3 : organigramme B	4
Corrigé 1.4 : choisir le mode d'organisation	5
Corrigé 1.5 : matrice RACI à compléter	6
Corrigé 1.6 : questions de compréhension	7
Corrigé 1.7 : le bon interlocuteur	8

Corrigés, Module 1 : Les acteurs du projet

Ce document reprend chaque exercice du module, avec un corrigé complet et commenté : le raisonnement à suivre, les pièges classiques et ce qu'un chef de projet expérimenté vérifierait en premier. Utilise-le pour t'auto-corriger après avoir vraiment cherché, pas avant.

Corrigé 1.1 : qui fait quoi

Énoncé (rappel) : attribuer 10 tâches au bon acteur, avec justification.

Corrigé

Tâche	Acteur	Justification
Budget global	MO	Décision stratégique qui ne se délègue jamais (chapitre 2), même préparée par un AMO.
Valider les plans d'exécution du gros œuvre	DT	C'est elle qui approuve la conformité au projet avant transmission à l'entreprise (voir la matrice RACI du chapitre 8).
Déposer la demande de permis	Architecte	Prestation typique de la phase autorisation, cadrée par la SIA 102.
Dimensionner les fondations	Ingénieur civil	Mission centrale de la SIA 103.
Coordonner les sous-traitants de l'EG	EG	Elle seule a un lien contractuel avec ses sous-traitants (chapitre 5).
Approuver une hausse de budget de 8 %	MO	Impact budgétaire significatif : reste une décision du MO, même instruite par le BAMO ou la DT.
Élaborer le concept de sécurité incendie	Ingénieur incendie	Spécialiste dédié qui élabore le concept (chapitre 3) ; c'est ensuite l'ECA qui le contrôle, pas l'inverse (chapitre 6).
Signer le contrat avec l'EG	MO	Seul le MO est partie au contrat, même si le BAMO a préparé l'adjudication.
Régler un litige entre deux sous-traitants de l'EG	EG	Litige interne à sa propre chaîne contractuelle ; la DT n'a pas de lien direct avec ces sous-traitants.
Décider du mode d'organisation	MO	Choix structurant amont, typiquement le MO avec conseil d'un AMO/BAMO.

Piège classique : confondre « celui qui exécute matériellement » et « celui qui approuve ». Sur la tâche 2 par exemple, l'ingénieur civil peut être consulté, mais c'est la DT qui porte l'approbation formelle dans ce schéma.

Corrigé 1.2 : organigramme A

Énoncé (rappel) : Projet en entreprise générale. L'organigramme fourni montre les flèches suivantes : MO vers EG (contrat) ; MO vers architecte (contrat) ; DT vers sous-traitant électricité (flèche pleine, « ordre direct ») ; EG vers sous-traitant électricité (pointillé, « information »). La DT est présentée comme rattachée directement au MO, sans lien visible avec l'EG.

Corrigé

- Erreur 1 : la DT donne un « ordre direct » au sous-traitant électricité. Or la DT n'a de lien contractuel qu'avec l'EG (chapitre 4, encadré « la DT qui ne commande pas les sous-traitants de l'EG »). Correction : la flèche DT vers sous-traitant doit devenir DT vers EG (notification), puis EG vers sous-traitant (instruction).
- Erreur 2 : l'EG n'a qu'une flèche d'« information » vers son propre sous-traitant, alors que c'est elle qui devrait porter l'instruction contractuelle pleine. Correction : la flèche EG vers sous-traitant doit être une flèche pleine d'instruction, pas un pointillé d'information.
- Erreur 3 : la DT est représentée « rattachée » au MO sans lien visible avec l'EG, alors que la DT doit avoir un canal formel de communication avec l'EG (comptes rendus de chantier, validations). Correction : ajouter une flèche DT vers EG.

Corrigé 1.3 : organigramme B

Énoncé (rappel) : Projet en lots séparés. L'organigramme fourni montre : MO vers chaque entreprise de lot (contrat) ; MO vers architecte (contrat) ; architecte vers chaque entreprise de lot (flèche pleine, « ordre direct », alors que l'architecte n'assure pas ici la DT, confiée à un bureau externe non représenté sur le schéma) ; aucune flèche entre le bureau de DT externe (mentionné en légende) et les entreprises de lot.

Corrigé

- Erreur 1 : l'architecte donne des « ordres directs » aux entreprises de lot, alors qu'il n'assure pas ici la direction des travaux (confiée à un bureau externe). Correction : supprimer les flèches d'instruction architecte vers entreprises ; l'architecte reste sur un rôle de conception et de consultation (chapitre 4).
- Erreur 2 : aucune flèche ne relie le bureau de DT externe aux entreprises de lot, alors que c'est justement lui qui devrait porter la coordination d'exécution en lots séparés (chapitre 5). Correction : ajouter des flèches DT externe vers chaque entreprise de lot.
- Point de vigilance à mentionner dans la réponse : en lots séparés, le nombre d'entreprises multiplie les interfaces à documenter correctement, c'est encore plus vrai que sur un schéma EG.

Corrigé 1.4 : choisir le mode d'organisation

Énoncé (rappel) : Situation A : Un couple construit sa première maison individuelle. Budget serré, aucune expérience de la construction, très disponible pour suivre le chantier personnellement mais anxieux à l'idée de devoir gérer plusieurs entreprises en direct.

Corrigé

Mode recommandé : entreprise générale. Ce couple n'a ni l'expérience ni l'envie de coordonner lui-même plusieurs entreprises de lot : un contrat unique avec une EG lui donne un seul interlocuteur, un prix global, un délai global, et transfère le risque de coordination à l'EG. Le budget serré plaide contre l'entreprise totale, qui suppose de figer un cahier des charges très en amont avec moins de contrôle sur les choix de détail, ce qui peut coûter cher si le couple change d'avis en cours de route. Les lots séparés seraient risqués : la charge de coordination retomberait sur des gens sans expérience de chantier.

Énoncé (rappel) : Situation B : Une commune vaudoise construit une nouvelle salle de sport polyvalente, budget de plusieurs millions de francs, procédure soumise aux marchés publics (AIMP), exigences fortes de transparence, de traçabilité des décisions et de respect des délais de recours.

Corrigé

Mode recommandé : lots séparés, éventuellement complétés par un BAMO. Un MO public soumis à l'AIMP a l'obligation de mettre en concurrence les lots de manière transparente et traçable ; les lots séparés permettent une adjudication lot par lot, documentée, avec une maîtrise fine des coûts, ce qui correspond aux exigences de transparence citées. La charge de coordination plus élevée est compensée par les ressources internes d'une commune (services techniques) ou par un BAMO engagé pour l'occasion. Une EG ou une ET réduirait la granularité de mise en concurrence, ce qui est plus délicat à justifier dans une procédure de marché public strictement encadrée.

Ce qu'un chef de projet expérimenté vérifierait en premier : le règlement interne du MO public sur les seuils d'adjudication et la procédure applicable (procédure ouverte, sélective, ou gré à gré selon les montants), avant même de raisonner sur le mode d'organisation.

Corrigé 1.5 : matrice RACI à compléter

Énoncé (rappel) : compléter les cases « ? » de la matrice RACI fournie.

Corrigé

Tâche	MO	Architecte	DT	Entreprise
Validation du choix des matériaux de façade	A	R	C	I
Signature du contrat d'entreprise générale	A/R	-	-	R
Validation de la conformité d'une reprise de bétonnage	I	C	A	R
Décision d'accepter un délai supplémentaire de 3 semaines	A	C	R	C

- Ligne 1 : le MO garde l'approbation finale (A) car un choix de façade a un impact budgétaire et esthétique qui l'engage ; l'architecte reste responsable (R) de la proposition.
- Ligne 2 : c'est le MO qui signe le contrat, l'entreprise le cosigne ; le MO est donc à la fois A (il approuve l'adjudication) et R (c'est lui qui signe juridiquement), d'où la case « A/R ». Voir aussi le corrigé 1.1, tâche 8 : « signer le contrat avec l'EG » est une tâche du MO, pas de l'entreprise.
- Ligne 3 : il ne peut y avoir qu'une seule case A par ligne ; ici, c'est la DT qui porte l'approbation formelle de la conformité (A), l'architecte peut être consulté (C) sur un point structurel visible, et l'entreprise reste R car c'est elle qui exécute et documente la reprise.
- Ligne 4 : un délai de 3 semaines a potentiellement un impact financier (pénalités, coûts d'immobilisation) : le MO doit rester approuvateur (A), même si la DT instruit la décision (R).

Corrigé 1.6 : questions de compréhension

Énoncé (rappel) : Quelle est la différence essentielle entre un assistant au maître d'ouvrage (AMO) et un représentant du maître d'ouvrage (RMO) ?

Corrigé

L'AMO conseille et prépare les décisions pour le MO, mais ne décide jamais à sa place : le MO garde la main. Le RMO, lui, reçoit une délégation de pouvoir explicite et peut prendre des décisions engageantes « au nom et pour le compte » du MO, dans les limites écrites de sa délégation. Le piège classique : traiter un AMO comme s'il avait le pouvoir de décision d'un RMO.

Énoncé (rappel) : Pourquoi dit-on qu'une entreprise générale (EG) porte plus de risque qu'un lot séparé, mais moins qu'une entreprise totale (ET) ?

Corrigé

L'EG porte le risque d'exécution et de coordination des corps de métier, mais pas le risque de conception (assumé par le MO et ses mandataires de conception séparés). L'ET porte en plus le risque de conception, puisqu'elle intègre études et exécution dans un même contrat. Les lots séparés laissent le risque de coordination principalement au MO lui-même, qui n'a transféré aucune de ces responsabilités à un acteur unique.

Énoncé (rappel) : Quelle est la différence entre l'architecte auteur du projet et la direction des travaux, et pourquoi cette distinction compte pour un chef de projet ?

Corrigé

L'architecte auteur du projet conçoit (plans, choix esthétiques et fonctionnels) ; la DT pilote l'exécution (conformité, planning, paiements). Cette distinction compte parce qu'elle détermine qui a la légitimité pour trancher un point pendant le chantier : un défaut de conception se traite avec l'auteur du projet, un défaut d'exécution avec la DT, même quand les deux fonctions sont exercées par le même bureau.

Corrigé 1.7 : le bon interlocuteur

Énoncé (rappel) : Tu es chef de projet côté BAMO sur un chantier en entreprise générale. Un vendredi après-midi, le maître d'ouvrage t'appelle : il a croisé le contremaître de l'entreprise de plâtrerie (sous-traitant de l'EG) sur site et lui a directement demandé de refaire une cloison qu'il trouve mal placée. Le contremaître a accepté et commence lundi matin.

Corrigé

- Ce qui ne va pas : le MO a donné une instruction directe à un sous-traitant de l'EG, avec lequel il n'a aucun lien contractuel (flux d'instructions qui court-circuite le flux contractuel, exactement le cas de l'encadré du chapitre 1). Le contremaître a exécuté sans validation de l'EG ni de la DT.
- Action immédiate : contacter l'EG et la DT avant lundi matin pour geler l'exécution tant que la modification n'est pas validée par le bon canal ; documenter par écrit ce qui s'est dit (qui a demandé quoi, à qui, quand).
- Reformulation au MO : reconnaître sa réactivité et son attention au chantier, puis expliquer simplement que toute modification doit passer par l'EG et la DT pour rester opposable en cas de litige (coût, responsabilité en cas de problème), sans lui donner l'impression qu'on lui reproche son implication.
- Point pour un chef de projet expérimenté : vérifier aussi l'impact potentiel de cette cloison déplacée sur d'autres lots (électricité, ventilation) avant de valider quoi que ce soit, précisément le genre de vérification qu'un MO seul ne pense pas à faire.